



RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

OBJET :

Travaux d'aménagement d'un local pour la création d'une
Agence Postale Communale

Marché n° 2017-03

Date limite de réception des offres :

28 mars 2017 à 16H30

Objet de la consultation

La présente consultation concerne des travaux d'aménagement d'une agence postale communale, dans un local actuellement vide de toute occupation.

Conditions de la consultation

Procédure

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics.

Maîtrise d'ouvrage

Le maître d'ouvrage est la commune de Chanteloup-en-Brie, le pouvoir adjudicateur étant représenté par son Maire, Monsieur Marcel OULÉS.

Forme du marché

Le présent marché est un marché de travaux non-alloti qui regroupe les corps de métier suivant :

- Maçonnerie-isolation-plâtrerie-menuiserie-faïence murale
- Electricité-traitement de l'air
- Peinture-faux plafonds
- Ouvertures extérieures

En vertu de l'article 51-VI du Code des Marchés Publics, il est interdit aux candidats de présenter pour le marché, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.

Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes :

- le présent règlement de consultation
- l'acte d'engagement
- le CCTP
- le DPGF
- les plans (à titre indicatif)

Modalités de remise du dossier de consultation

Le dossier de consultation des entreprises peut être retiré sur le site de la Ville de Chanteloup-en-Brie :

www.chanteloupenbrie.fr

ou sur la plateforme de marchés publics « synapse ».

Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours. Il court à compter des date et heure fixées pour la remise des offres.

Modalités de règlement et prix

Le paiement se fera par virement au moyen d'un mandat administratif. Il interviendra dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la facture au service comptabilité du Pouvoir Adjudicateur.

Conditions d'exécution du marché

Délai d'exécution

Les règles concernant la durée du marché sont fixées dans l'acte d'engagement. Afin d'éviter tout retard dans le délai d'exécution, les candidats intégreront les congés éventuels ainsi que les délais d'approvisionnement des matériaux et matériels.

Phasage d'exécution et début des travaux

Les modalités d'exécution ainsi que la période de travaux seront définies lors de la réunion qui suivra la notification du marché.

Modalités de présentation des candidatures et des offres

La présente procédure est ouverte, elle se déroulera en une phase unique qui consistera en l'analyse des candidatures puis en l'analyse et la sélection des offres. Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager juridiquement le candidat.

Le dossier à remettre par le candidat sera placé sous enveloppe cachetée.

L'enveloppe contiendra :

- l'acte d'engagement, daté et signé par le candidat
- le CCTP, paraphé, daté et signé
- le DPGF, complété, daté et signé
- le présent règlement de consultation, paraphé, daté et signé

Avertissement

Les candidats sont invités à porter une attention toute particulière lors de l'établissement de l'acte d'engagement.

Pourront être éliminées, les offres dont l'acte d'engagement serait raturé, surchargé ou incomplet. Seront éliminées, les offres dont l'acte d'engagement serait, manquant, non signé ou qui ne serait pas fourni en original.

Jugement et classement des offres

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettre sur le bordereau de prix prévaudront sur toute autre indication de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication ou d'addition qui seraient constatées dans ce détail estimatif, seront également rectifiées et pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié qui sera pris en compte.

Le Pouvoir Adjudicateur pourra à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt général.

Analyse des candidatures et jugement des offres

La commission travaux choisira l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères suivants pondérés comme suit :

1° Prix des prestations : 60%

2° Valeur technique : 40%

Conditions d'envoi ou de remise des offres

Les candidatures et les offres doivent parvenir à destination avant les date et heure limites de dépôts déterminées au présent règlement de consultation, soit **le 28 mars 2017 à 16H30**.

Tout dossier remis ou dont l'avis de réception serait délivré après les date et heure fixées ne sera pas ouvert et sera renvoyé au candidat.

Les offres seront transmises sous pli cacheté, l'enveloppe devra porter la mention suivante :

*OFFRE POUR TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN LOCAL
POUR LA CRÉATION D'UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE
« NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER »*

Elle devra être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé à l'adresse suivante :

Mairie deCHANTELOUP-EN-BRIE
1, Place Antoinette Chocq
77600 CHANTELOUP-EN-BRIE

Renseignements complémentaires

Afin d'obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats peuvent faire leur demande auprès des Services Techniques de la mairie :

M. Christian BRU
06 73 69 88 64

Visite OBLIGATOIRE du site des travaux avant dépôt d'une offre ou candidature, prendre un rendez-vous au numéro ci-dessus.

Coordonnées et horaires d'ouverture de la mairie de Chanteloup-en-Brie :

Lundi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h45
Mardi / Mercredi / Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h45
Samedi de 9h à 11h45
Fermé le Jeudi

Standard : 01 64 12 74 50

Pour obtenir d'autres renseignements merci d'adresser vos demandes, par mail, à l'adresse suivante :

accueil@chanteloupenbrie.fr



Direction des Affaires Juridiques

MARCHES ET ACCORDS-CADRES

ATTR11

ACTE D'ENGAGEMENT¹

Alors qu'un acte d'engagement était autrefois requis de l'opérateur économique soumissionnaire lors du dépôt de son offre, sa signature n'est plus aujourd'hui requise qu'au stade de l'attribution du marché.

Le formulaire ATTR11 est un modèle d'acte d'engagement qui peut être utilisé par l'acheteur, s'il le souhaite, pour conclure un marché ou un accord-cadre avec le candidat déclaré attributaire.

Il est conseillé aux acheteurs de renseigner les différentes rubriques de ce formulaire avant de l'adresser à l'attributaire. Ce dernier retourne l'acte d'engagement signé, permettant à l'acheteur de le signer à son tour.

En cas d'allotissement, un formulaire ATTR11 peut être établi pour chaque lot. Lorsqu'un même opérateur économique se voit attribuer plusieurs lots, un seul ATTR11 peut être complété. Si l'attributaire est retenu sur la base d'une offre variable portant sur plusieurs lots, soit un acte d'engagement est établi pour les seuls lots concernés, soit l'acte d'engagement unique mentionne expressément les lots retenus sur la base d'une offre variable.

En cas de candidature groupée, un acte d'engagement unique est rempli pour le groupement d'entreprises.

A - Objet de l'acte d'engagement.

■ Objet du marché ou de l'accord-cadre:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt.)

**TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN LOCAL
POUR LA CREATION D'UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE**

■ Cet acte d'engagement correspond aux prestations suivantes :

(Cocher les cases correspondantes.)

- Maçonnerie – isolation –plâtrerie – menuiserie - faïence murale
- Electricité – traitement de l'air
- Peinture – faux plafonds
- Ouvertures extérieures

B - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire.

B1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire :

(Cocher les cases correspondantes.)

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché ou de l'accord-cadre suivantes,

- Le règlement de la consultation
- L'acte d'engagement
- Le cahier des clauses techniques particulières
- La décomposition du prix global et forfaitaire
- Le plan indicatif des locaux

et conformément à leurs clauses,

Le signataire

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

s'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

engage la société sur la base de son offre ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées :

aux prix indiqués ci-dessous ;

Taux de la TVA :

MACONNERIE – ISOLATION – PLATRERIE – MENUISERIE – FAIENCE MURALE

Montant hors taxes :

Montant hors taxes arrêté en chiffres à :

Montant hors taxes arrêté en lettres à :

Montant TTC :

Montant TTC arrêté en chiffres à :

Montant TTC arrêté en lettres à :

OU

aux prix indiqués dans l'annexe financière jointe au présent document (DPGF).

ELECTRICITE – TRAITEMENT DE L'AIR

Montant hors taxes :

Montant hors taxes arrêté en chiffres à :

Montant hors taxes arrêté en lettres à :

Montant TTC :

Montant TTC arrêté en chiffres à :

Montant TTC arrêté en lettres à :

OU

aux prix indiqués dans l'annexe financière jointe au présent document (DPGF).

PEINTURE – FAUX PLAFONDS

Montant hors taxes :

Montant hors taxes arrêté en chiffres à :

Montant hors taxes arrêté en lettres à :

Montant TTC :

Montant TTC arrêté en chiffres à :

Montant TTC arrêté en lettres à :

OU

aux prix indiqués dans l'annexe financière jointe au présent document (DPGF).

OUVERTURES EXTERIEURES

Montant hors taxes :

Montant hors taxes arrêté en chiffres à :

Montant hors taxes arrêté en lettres à :

Montant TTC :

Montant TTC arrêté en chiffres à :

Montant TTC arrêté en lettres à :

OU

aux prix indiqués dans l'annexe financière jointe au présent document (DPGF).

Soit un montant total de :

Montant hors taxes :

Montant hors taxes arrêté en chiffres à :

Montant hors taxes arrêté en lettres à :

Montant TTC :

Montant TTC arrêté en chiffres à :

Montant TTC arrêté en lettres à :

B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations :

(en cas de groupement d'opérateurs économiques.)

Pour l'exécution du marché ou de l'accord-cadre, le groupement d'opérateurs économiques est :

(Cocher la case correspondante.)

conjoint OU solidaire

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d'entre eux s'engage à réaliser.)

Désignation des membres du groupement conjoint	Prestations exécutées par les membres du groupement conjoint
--	--

	Nature de la prestation	Montant HT de la prestation

B3 - Compte (s) à créditer :

(Joindre un ou des relevé(s) d'identité bancaire ou postal.)

■ Nom de l'établissement bancaire :

■ Numéro de compte :

B4 - Avance (article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) :

Je renonce au bénéfice de l'avance : NON OUI
(Cocher la case correspondante.)

B5 - Durée d'exécution du marché ou de l'accord-cadre :

La durée d'exécution du marché ou de l'accord cadre est de 3 mois à compter de :
(Cocher la case correspondante.)

- la date de notification du marché ou de l'accord-cadre ;
- la date de notification de l'ordre de service ;
- la date de début d'exécution prévue par le marché ou l'accord-cadre lorsqu'elle est postérieure à la date de notification.

Le marché ou l'accord cadre est reconductible : NON OUI
(Cocher la case correspondante.)

Si oui, préciser :

- Nombre des reconductions :
- Durée des reconductions :

C - Signature du marché ou de l'accord-cadre par le titulaire individuel ou, en cas groupement, le mandataire dûment habilité ou chaque membre du groupement.

C1 – Signature du marché ou de l'accord-cadre par le titulaire individuel :

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

C2 – Signature du marché ou de l'accord-cadre en cas de groupement :

Les membres du groupement d'opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire]

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est :

(Cocher la case correspondante.)

conjoint OU solidaire

Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d'engagement :

(Cocher la ou les cases correspondantes.)

- pour signer le présent acte d'engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter vis-à-vis de l'acheteur et pour coordonner l'ensemble des prestations ;
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)
- pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ou de l'accord-cadre ;
(joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)
- ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe.

Les membres du groupement, qui signent le présent acte d'engagement :

(Cocher la case correspondante.)

- donnent mandat au mandataire, qui l'accepte, pour les représenter vis-à-vis de l'acheteur et pour coordonner l'ensemble des prestations ;
- donnent mandat au mandataire, qui l'accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché ou de l'accord-cadre ;
- donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous :
(Donner des précisions sur l'étendue du mandat.)

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

D - Identification et signature de l'acheteur.

■ Désignation de l'acheteur :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt.)

Commune de CHANTELOUP-EN-BRIE
Mairie - 1 place Antoinette Chocq
77600 CHANTELOUP-EN-BRIE

■ Nom, prénom, qualité du signataire du marché ou de l'accord-cadre :

(Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.)

Monsieur Marcel OULÉS, Mairie de CHANTELOUP-EN-BRIE

■ Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 130 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (nantissements ou cessions de créances) :

(Indiquer l'identité de la personne, ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie.)

Secrétariat **Tel 01 64 12 74 51** - Courriel : comptabilite@chanteloupenbrie.fr

■ Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire :

(Joindre une annexe récapitulative en cas de pluralité de comptables.)

TRESORERIE DE BUSSY-SAINT-GEORGES
 1 rue James de Rothschild - BUSSY-SAINT-GEORGES
 77606 MARNE LA VALLEE CEDEX 3
 Tel 01 64 66 14 15

■ Imputation budgétaire : 21318

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
*(représentant de l'acheteur habilité à signer le marché ou l'accord-
cadre)*

Date de la dernière mise à jour : 08/04/2016.



O B J E T D U M A R C H E

AMENAGEMENT D'UN LOCAL COMMUNAL

**CAHIER des CLAUSES
TECHNIQUES
PARTICULIERES**

PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

1 OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet l'aménagement d'un local communal sis 2 route de la Ferme du Pavillon à Chanteloup en Brie. Ce local situé dans un bâtiment collectif se compose d'un seul espace et devra être agencé afin d'y accueillir une activité postale, constituée d'une partie code du travail et d'une partie code des ERP.

2 ALLOTISSEMENT

Le présent marché n'est pas alloti, il regroupe les corps de métier suivant :

- Maçonnerie-isolation-plâtrerie-menuiserie-faïence murale
- Electricité-traitement de l'air
- Peinture-faux-plafond
- Ouvertures extérieures

3 GENERALITES

3.1 Devis Quantitatif et Estimatif

Un devis estimatif sera proposé pour chaque opération citée ci-dessus conformément au DPGF fourni au marché.

Les quantités indiquées sont issues d'un plan fourni par l'administration postale et d'un recueil d'information sur site. Les estimations peuvent être légèrement différentes, il est donc demandé une visite obligatoire sur site, la ou les entreprises devront avant remise de leur offre, corriger si besoin le DPGF, en justifiant à la commune les corrections apportées au document.

Ce D.Q.E. devra comporter des détails dans les quantitatifs et dans les prix selon les différentes exécutions à réaliser décrites dans le présent C.C.T.P. permettant au pouvoir adjudicateur de porter un jugement sur l'offre.

Les différentes pièces techniques (avis techniques, descriptifs des produits, ...) seront fournis en complément du devis pour l'analyse technique de l'offre.

3.2 Offre de prix

Le prix remis par l'entreprise sera un prix global et forfaitaire. Il s'entend ferme, définitif et non révisable.

Le prix comprend l'ensemble des dispositifs permettant à l'entreprise d'exécuter les travaux (échafaudages, moyens de levage, etc. ...), ainsi que toute installation relative à la sécurité des travailleurs, mais aussi du public et des tiers (balisage de sécurité, barrière, signalisation de chantier, etc. ...).

3.3 Durée des travaux

La durée d'exécution des travaux est estimée à 3 mois.

Les travaux pourront commencer sitôt que le marché sera notifié à la ou les entreprises. Un calendrier d'exécution sera fourni sitôt le démarrage de ces travaux.

Il est entendu que dans le cas où plusieurs entrepreneurs interviendraient, ceux-ci devront coordonner leurs actions sur ce calendrier. Ce calendrier restera unique et servira de contrôle à l'avancement des travaux.

3.4 Nettoyage

- En cours de chantier, l'état de propreté doit être maintenu autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- En fin de chantier, préalablement à la réception des travaux, l'entrepreneur doit le nettoyage sur l'ensemble des locaux traités et sur les locaux et lieux utilisés par les entreprises. Ce nettoyage comprend en particulier :
 - ♦ le nettoyage et le lavage des vitres (2 faces) et des sols,
 - ♦ le nettoyage des carreaux de faïence, des appareils sanitaires et électriques, de toutes les ferrures, robinetteries, poignées et pènes de serrures,
 - ♦ le débouchage, le cas échéant, des appareils sanitaires obstrués
 - ♦ l'exécution des raccords de peinture nécessaires de manière à présenter un travail impeccable à la réception du chantier,
 - ♦ l'enlèvement des emballages et déchets divers à l'intérieur et aux abords du bâtiment,

PRESCRPTIONS TECHNIQUES

4 DISPOSITIONS GENERALES

4.1 Généralités

Tous les renseignements concernant la situation des existants sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels. Il revient à l'entreprise de s'assurer de la véracité des indications données dans le présent C.C.T.P. L'entrepreneur est seul responsable des quantités estimatives indiquées au DPGF.

En aucun cas, l'entrepreneur ne peut arguer de l'imprécision des pièces fournies, ou d'omissions pour refuser d'exécuter dans le cadre de son marché tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achèvement de ses installations. Il lui appartient d'apprécier l'importance et la nature des travaux et de proposer à la remise des offres, grâce à ses connaissances professionnelles, les modifications qui s'imposent pour obtenir une réalisation correcte des travaux.

Il doit aviser la commune de la non-conformité de certaines prestations, prévues dans le marché avant leurs exécutions. Cette non-conformité qui est due, soit à une modification de la réglementation depuis la remise de l'offre imposée pour la mise en service, soit à une anomalie du C.C.T.P., doit être portée par écrit par l'entrepreneur lors de sa remise d'offre.

Mais en tout état de cause, l'entrepreneur doit présenter une offre répondant strictement au présent CCTP qui sert de base pour le jugement des offres mais qui, le cas échéant, fera l'objet d'une mise au point avant notification du marché (sauf si l'anomalie a fait l'objet avant la remise des offres, d'un additif-modificatif au CCTP devant être pris en compte par les candidats).

4.2 Visite initiale

La visite initiale s'effectuera avant la remise des offres en présence d'un représentant du Maître d'Oeuvre. **Elle est obligatoire** et sera conclue par la remise d'une attestation de visite.

L'entrepreneur prendra en compte lors de sa visite initiale toutes les contraintes :

- liées aux zones de travaux,
- les difficultés d'accessibilités (intérieur ou extérieur des bâtiments),
- de mise en place des moyens de sécurités pour ses personnels
- dues aux différents paragraphes de cet article « DISPOSITIONS GENERALES »

L'offre de l'entreprise inclura la totalité de ces contraintes.

4.3 Documents

Avant l'exécution des travaux, l'entreprise fournira un Dossier d'Exécution des Ouvrages comprenant tous les plans, détails, certificats, procès-verbaux et documents techniques au Maître d'Oeuvre afin qu'il s'assure de la conformité des produits mis en oeuvre avec le présent C.C.T.P.

Sur ces documents figurera une page de garde ou un cartouche précisant :

- l'objet du présent marché,
- le lieu du chantier,

- le Maître d'Ouvrage – le Maître d'œuvre ou l'entreprise titulaire,
- l'objet du document
- l'échelle
- un numéro de plan avec indice si nécessaire,
- une date d'émission.

Après les travaux, l'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés en 3 exemplaires dont 1 en sur support informatique, reprenant l'ensemble des plans, coupes, détails, certificats et documents techniques corrigés après exécution.

4.4 Protection des existants

Les travaux comprennent la mise en place, en intérieur et en extérieur, des protections nécessaires afin de conserver les existants dans leur état d'origine. Les zones concernées s'étendent des accès extérieurs jusqu'au lieu même des travaux en passant par les lieux de circulation des personnels des entreprises.

Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de faire adapter, par l'entreprise, les protections qu'il jugerait insuffisantes.

4.5 Percements et rebouchages

Chaque entreprise est responsable de ses percements et des rebouchages de ceux-ci en respectant les différentes règles (incendie, ...)

En cas d'accord de réservations avec un autre lot, l'entreprise pour laquelle est destinée cette réservation, reste responsable du rebouchage, même exécuté par un autre lot.

Cette responsabilité s'étend aux reprises des prestations déjà exécutées à l'endroit du percement (peinture, ...)

4.6 Matériels et Matériaux

L'entreprise devra utiliser des matériaux respectueux de l'environnement et répondant aux normes européennes en vigueur.

Aucun matériel ne sera prêté aux entreprises. Chaque entreprise est responsable de mettre en oeuvre les matériels conformes qui sont nécessaires à l'exécution de ses prestations.

4.7 Prescriptions électriques

Pour le fonctionnement du service postal, une ligne dédiée sera isolée pour l'accès principal, accès libre en journée, ventouse verrouillable depuis le guichet. De plus, deux autres lignes dédiées seront posées en façade extérieure afin d'alimenter une éventuelle enseigne et pour un éclairage extérieur. La séparation électrique entre partie privée et partie ERP devra être respectée.

4.8 Horaires de travail

Les travaux ne seront pas exécutés pendant les week-end ou jours fériés sans l'autorisation formelle du Maître d'Ouvrage. L'amplitude horaire des travaux devra respecter le code du travail. Tout ouvrier devra être en règle avec la législation en vigueur.

5 ETAT ACTUEL

5.1 Descriptif

Le local communal se compose de deux anciennes pièces dont reste un morceau de cloison pouvant servir de base au futur aménagement. Les menuiseries sont en bois, les sols sont carrelés avec des manques dus à l'emplacement d'anciennes cloisons. Les plafonds sont revêtus d'un flochage contre le risque incendie. Il devra rester en l'état.

5.2 Amiante

Le bâtiment concerné par les travaux ne contient pas d'amiante. Le Dossier Technique Amiante est consultable auprès du Maître d'Ouvrage.

5.3 Classement E.R.P.

Sans objet

6 ETAT FUTUR

Les travaux consistent à la modification des locaux selon les prescriptions suivantes :

Maçonnerie-isolation-plâtrerie-menuiserie-faïence murale

- Montage d'un mur en parpaing.
- Montage de diverses cloisons en carreaux de plâtre.
- Doublage des murs extérieurs.
- Doublage de la sous-pente.
- Encoffrement du disjoncteur.
- Rebouchage des emplacements des anciennes cloisons.
- Mise en place de porte âme pleine, coupe-feu ½ heure, passage de 93 avec quincaillerie : poignée de porte, serrure à cylindre européen, cylindre à bouton avec 5 clés chacun, ferme-porte, butée de porte.
- Pose de plinthe hauteur 10 cm en périphérie des murs et des cloisons intérieur/extérieur.
- Pose de faïence droite au niveau des points d'eau, toilettes, en crédence sur lavabo toilettes et évier kitchenette.
- pose de toilettes PMR avec abatant, poignée, lavabo PMR et robinetterie, ballon d'eau chaude.

Electricité

- Reprise et finition de l'état actuel du réseau électrique, prises BT, RJ 45, lumière, chauffage et attentes pour les fermetures électriques.
- Mise en place des éclairages de sécurité selon nomenclature suivante :

➤ Eclairage de sécurité

- ➔ par des blocs autonomes fixes
- ➔ du type non permanent de 60 lumens
- ➔ Technologie LED
- ➔ IP 42
- ➔ technologie SATI
- ➔ débrochable
- ➔ d'une autonomie de 1 heure
- ➔ à télécommande
- ➔ positionné au-dessus de chaque porte (en intérieur et vers l'extérieur)
- ➔ avec pictogramme d'évacuation
- ➔ les travaux comprennent le câblage

Traitement de l'air

La ventilation mécanique ne concerne que les sanitaires et la salle repos, elle n'agira donc que par aspiration. Son dimensionnement devra être adapté aux pièces en question. Elle sera placée en faux-plafond et accrochée de manière à ne générer aucun désagrément acoustique, que ce soit en partie code du travail ou ERP. Elle devra respecter les normes de sécurité incendie en vigueur.

Peinture

Généralités

Les travaux de peinture s'effectueront sur toutes les surfaces des locaux à l'exception des matériels et matériaux dont les surfaces ont reçu un traitement de surface de finition par le fabricant.

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes, D.T.U., Avis Techniques ou agréments techniques Européens en vigueur.

L'entreprise prend à sa charge :

- la reconnaissance et l'acceptation des subjectiles (compatibilités chimique et physique avec les produits et opérations prévus) et des matériaux pré-peints.
- la vérification des conditions thermo-hygrométriques du chantier, ainsi que celles de la propreté et des protections mises en place avant l'intervention du peintre.
- les travaux de retouche nécessaires à une parfaite finition des travaux.
- le soutien technique du fournisseur des produits en cas de problème rencontré lors de l'application ou durant la garantie de parfait achèvement

Dans le but de faciliter la visualisation de l'avancement des travaux, chaque couche de peinture sera de teinte différenciée.

~ Doublages - Cloisons

- Subjectiles : Plaque de parement en plâtre à épiderme cartonnée et carreaux de plâtre
- Travaux préparatoires : Egrenage – Brossage – Dépoussiérage – Rebouchage/Ratissage
- Pose d'une toile de verre par collage (sauf en plafond)
- Couche d'impression
 - ◆ Phase aqueuse
 - ◆ 1 couche
 - ◆ Masse volumique $\geq 1,5$
- Couches de finition :
 - ◆ Peinture acrylique
 - ◆ Phase aqueuse
 - ◆ 2 couches
 - ◆ Aspect : Satinée
 - ◆ Masse volumique $\geq 1,3$

~ Vitrierie

Pose de film occultant sur vitrage avant condamnation

Pose de lignage sur le restant des vitres en respectant les normes PMR

Faux-plafond

- Pose d'une ossature en rail t24 en suspension.
- Pose de dalles de 60x60 blanches avec isolant en laine de roche.

Menuiserie métallique

- Pose de deux rideaux métalliques intérieur sur fenêtre et raccordés électriquement par commande centrale murale.
- Dépose et évacuation de l'ancienne issue principale
- Pose d'une porte métallique, accès PMR, avec serrure de sûreté, ventouse dormante avec activation en fermeture depuis le guichet, partie vitrée en verre anti effraction.

Dossier technique

Pour constituer un dossier technique, le ou les entrepreneurs devront obligatoirement fournir, durant l'accomplissement des travaux, tous les documents tels que :

- les plans du local avec toutes les indications de dimensions des matériaux utilisés
- le schéma unifilaire
- la documentation technique des matériels et matériaux installés
- les procès-verbaux des matériaux utilisés
- en général, toute documentation ou attestation pouvant être réclamée par les services de l'état dans le cadre de la validation d'ouverture de l'activité.

Lu et approuvé

A,

(signature et tampon)

Le

Document à remplir et à joindre avec l'offre



AMENAGEMENT D'UN LOCAL COMMUNAL

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET
FORFAITAIRE**

L'entreprise présentera obligatoirement un document précisant la Marque et la nature des matériaux ou matériels prévus dans le cadre de son offre avec documentation, fiches techniques et certificats de conformité à l'appui ainsi qu'un mémoire justificatif détaillé

DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
MAÇONNERIE-ISOLATION-PLATRERIE-MENUISERIE-FAIENCE MURALE				
isolation				
Fourniture et pose de laine de roche 200mm	m2	5,5		
plâtrerie				
Arrachage et mise en déchetterie des revêtements muraux existant				
Fourniture et pose de plaques de BA 13 hydrofuge en sous-pente avec bandes et enduit	m2	5,5		
Fourniture et mise en place de BA13 avec laine de roche 100mm sur murs extérieurs avec bandes et enduit	m2	36,5		
Création des cloisons séparatives en carreaux de plâtre plein de 7cm	m2	52,5		
Détails: local technique instance sanitaires/hall sanitaire/repos				
Reprise en mortier coloré des des traces d'anciennes cloisons dans le carrelage sol	forf.			
Conception d'un coffrage avec ouverture pour isolement du disjoncteur	forf.			
maçonnerie				
Montage en parpaing de 20cm d'un mur d'obstruction pour les instances	m2	8		
menuiserie				
Fourniture et installation de porte âme pleine largeur 93 avec quincaillerie	u	5		
Installation de ferme-porte	u	4		
Installation de butée de porte	u	4		
Pose de plinthes sur tous murs et cloison	ml	62		

DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
faïence murale				
Fourniture et pose de faïence sanitaires Détails: toilette 3 côtés	m2	6		
lavabo en crédence	m2	1		
Fourniture et pose de faïence sur évier en crédence	m2	1		
ELECTRICITE-TRAITEMENT DE L'AIR				
NB: réseau commencé en régie, radiateurs fournis, éclairages fournis, majeure partie du filaire et de l'appareillage fourni	PM			
traitement de l'air				
Fourniture et pose d'une ventilation mécanique en partie repos et sanitaire	Forf	1		
PEINTURE-FAUX PLAFOND				
Application de toile de verre sur l'ensemble des parois, mise en peinture satinée deux couches, couleur à définir	m2	173		
Détails: instances sanitaires repos guichet local technique dégagement hall public				
Application d'une peinture spéciale bois sur les menuiserie intérieures, couleur à définir	m2	20		
Fourniture et pose de lignage sur vitrage	Forf			
Fourniture et pose de film occultant avant parpaing	Forf			
faux-plafond				
Fourniture et pose de faux-plafond dalle 60x60 blanches sur ossature t24	m2	65		

DESIGNATION DES TRAVAUX	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
MENUISERIES EXTERIEURES				
Fourniture, pose et raccordement électrique de rideau métallique à lames micro-perforées RAL 9010, serrure à cylindre européen sur dernière lame, moteur débrayable en cas de panne avec manœuvre manuelle	pcs	2		
Démontage de l'entrée existante, fourniture et pose d'une porte PMR vitrée, structure en aluminium y compris partie fixe, verre feuilleté, RAL 9010, serrure de sûreté, fermeture à commande électrique depuis le guichet	u	1		

Maître d'ouvrage :

Maître d'Œuvre :

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE MAPA : SSI

INDICE N°1		Création

L'entreprise présentera obligatoirement un document précisant la Marque et la nature des matériaux ou matériels prévus dans le cadre de son offre avec documentation et fiches techniques à l'appui ainsi qu'un mémoire justificatif détaillé

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
Système de Sécurité Incendie				
Raccordement électrique basse tension Fourniture, pose et raccordement liaison C2 TGBT/SSI Suivant CCTP	ENS			0
Centrale de détection incendie Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP du système de détection incendie, compris toutes suggestions	ENS			0
Centralisateur de mise en sécurité incendie Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP du centralisateur de mise en sécurité incendie, compris toutes suggestions	ENS			0
AES conforme NFS 61 940	ENS			0
Baie 42 U 19 pouces avec portes translucide	U			0
Dossier d'exécution et de recollement conformément au CCTP	ENS			0
Programmation, mise en service, réceptions	ENS			0
Formation du personnel suivant CCTP	ENS			0
Travaux induit, dépose, reprise de peinture conformément au CCTP § 2.7	ENS			0
Sous-Total				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
Niveau N-2				
Détections				
Détecteurs automatiques d'incendie				
Fourniture suivant CCTP des détecteurs optiques de fumée multi-critères	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des détecteurs optiques de fumée multi-critères compris toutes suggestions	U			0
Déclencheur manuel d'incendie				
Fourniture suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Indicateur d'action				
Fourniture suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des indicateurs d'action compris toutes suggestions	U			0
Module de reprise d'information du système d'extinction				
Fourniture suivant CCTP des OI	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des OI compris toutes suggestions	U			0
Sous-Total				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
Niveau N-2				
Asservissements				
Diffuseurs sonores				
Fourniture suivant CCTP des diffuseurs sonores	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs sonores compris toutes suggestions	U			0
Diffuseurs lumineux sanitaires/ vestiaires				
Fourniture suivant CCTP des diffuseurs lumineux	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs lumineux compris toutes suggestions	U			0
Jeux de panneaux lumineux "accès interdit/évacuation bâtiment"				
Fourniture suivant CCTP des panneaux lumineux	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP compris toutes suggestions	U			0
Module de gestion déporté				
Fourniture, suivant CCTP des modules déportés	U			0
Pose, raccordement, suivant CCTP des modules déportés compris toutes suggestion	U			0
Sous-Total				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
NIVEAU -2				
Câblage Détection				
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt	ml			0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1	ml			0
Câblage Asservissement				
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt	ml			0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie C2	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie CR1	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*2,5 catégorie CR1	ml			0
Supportage				
Fourniture et pose tube IRO	ml			0
Fourniture et pose tube ICTA	ml			0
Fourniture et pose de chemin de câble type "cablofile"				
y compris toutes suggestions				
100*50	ml			0
200*50	ml			0
Sous-Total				0
TOTAL DETECTIONS, ASSERVISSEMENTS ET CABLAGE NIVEAU -2				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
<u>Niveau N-1</u>				
Détections				
Détecteurs automatiques d'incendie				
Fourniture suivant CCTP des détecteurs optiques de fumée multi-critères	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des détecteurs optiques de fumée multi-critères compris toutes suggestions	U			0
Déclencheur manuel d'incendie				
Fourniture suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Indicateur d'action				
Fourniture suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des indicateurs d'action compris toutes suggestions	U			0
Sous-Total				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
<u>Niveau N-1</u>				
Asservissements				
Diffuseurs sonores				
Fourniture suivant CCTP des diffuseurs sonores	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs sonores compris toutes suggestions	U			0
Diffuseurs lumineux sanitaires/ vestiaires				
Fourniture suivant CCTP des diffuseurs lumineux	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs lumineux compris toutes suggestions	U			0
Jeux de panneaux lumineux "accès interdit/évacuation bâtiment"				
Fourniture suivant CCTP des panneaux lumineux	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP compris toutes suggestions	U			0
Module de gestion déporté				
Fourniture, suivant CCTP des modules déportés	U			0
Pose, raccordement, suivant CCTP des modules déportés compris toutes suggestion	U			0
Reprises des Clapets coupe-feu existants compris toutes suggestions	U			0
Sous-Total				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
NIVEAU -1				
Câblage Détection				
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt	ml			0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1	ml			0
Câblage Asservissement				
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt	ml			0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie C2	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie CR1	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*2,5 catégorie CR1	ml			0
Supportage				
Fourniture et pose tube IRO	ml			0
Fourniture et pose tube ICTA	ml			0
Fourniture et pose de chemin de câble type "cablofile"				
y compris toutes suggestions				
100*50	ml			0
200*50	ml			0
Sous-Total				0
TOTAL DETECTIONS, ASSERVISSEMENTS ET CABLAGE NIVEAU -1				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
<u>Niveau RDJ</u>				
Détections				
Détecteurs automatiques d'incendie				
Fourniture suivant CCTP des détecteurs optiques de fumée multi-critères	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des détecteurs optiques de fumée multi-critères compris toutes suggestions	U			0
Déclencheur manuel d'incendie				
Fourniture suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des déclencheurs	U			0
Indicateur d'action				
Fourniture suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des indicateurs d'action compris toutes suggestions	U			0
Sous-total				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
<u>Niveau RDJ</u>				
<i>Asservissements</i>				
Diffuseurs sonores				
Fourniture suivant CCTP des diffuseurs sonores	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs sonores compris toutes suggestions	U			0
Diffuseurs lumineux sanitaires/ vestiaires				
Fourniture suivant CCTP des diffuseurs lumineux	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs lumineux compris toutes suggestions	U			0
Jeux de Panneaux lumineux « accès interdit/évacuation bâtiment »				
Fourniture, suivant CCTP des panneaux lumineux	U			0
Pose, Raccordement suivant CCTP compris toutes suggestions	U			0
Module de gestion déporté				
Fourniture, suivant CCTP des modules déportés	U			0
Pose, raccordement, suivant CCTP des modules déportés compris toutes suggestion	U			0
Reprises des Clapets coupe-feu existants compris toutes suggestions	U			0
Sous-total				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
NIVEAU RDJ				
Câblage Détection				
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt	ml			0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1	ml			0
Câblage Asservissement				
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt	ml			0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie C2	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie CR1	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*2,5 catégorie CR1	ml			0
Supportage				
Fourniture et pose tube IRO	ml			0
Fourniture et pose tube ICTA	ml			0
Fourniture et pose de chemin de câble type "cablofile"				
y compris toutes suggestions				
100*50	ml			0
200*50	ml			0
Sous-Total				0
TOTAL DETECTIONS, ASSERVISSEMENTS ET CABLAGE NIVEAU RDJ				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
<u>Niveau 1^{er} Etage</u>				
Détections				
Détecteurs automatiques d'incendie				
Fourniture suivant CCTP des détecteurs optiques de fumée multi-critères	U			0
	U			0
Déclencheur manuel d'incendie				
Fourniture suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Indicateur d'action				
Fourniture suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des indicateurs d'action compris toutes suggestions	U			0
Sous-total				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
<u>Niveau 1er Etage</u>				
Asservissements				
Diffuseurs sonores				
Fourniture suivant CCTP des diffuseurs sonores	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs sonores compris toutes suggestions	U			0
Diffuseurs lumineux sanitaires/vestiaires				
Fourniture suivant CCTP des diffuseurs lumineux	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs lumineux compris toutes suggestions	U			0
Jeux de Panneaux lumineux « accès interdit/évacuation bâtiment »				
Fourniture, suivant CCTP des panneaux lumineux	U			0
Pose, Raccordement suivant CCTP compris toutes suggestions	U			0
Module de gestion déporté				
Fourniture, suivant CCTP des modules déportés	U			0
Pose, raccordement, suivant CCTP des modules déportés compris toutes suggestion	U			0
Reprises des Clapets coupe-feu existants compris toutes suggestions	U			0
Sous-Total				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
NIVEAU 1er Etage				
Câblage Détection				
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt	ml			0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1	ml			0
Câblage Asservissement				
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt	ml			0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie C2	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie CR1	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*2,5 catégorie CR1	ml			0
Supportage				
Fourniture et pose tube IRO	ml			0
Fourniture et pose tube ICTA	ml			0
Fourniture et pose de chemin de câble type "cablofile"				
y compris toutes suggestions				
100*50	ml			0
200*50	ml			0
Sous-Total				0
TOTAL DETECTIONS, ASSERVISSEMENTS ET CABLAGE NIVEAU 1er ETAGE				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
<u>Niveau 2^{ème} Etage</u>				
Détections				
Détecteurs automatiques d'incendie				
Fourniture suivant CCTP des détecteurs optiques de fumée multi-critères	U			0
Pose,raccordement suivant CCTP des détecteurs optiques de fumée multi-critères compris toutes suggestions	U			0
Déclencheur manuel d'incendie				
Fourniture suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Indicateur d'action				
Fourniture suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des indicateurs d'action compris toutes suggestions	U			0
Sous-total				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
<u>Niveau 2ème Etage</u>				
Asservissements				
Diffuseurs sonores				
Fourniture suivant CCTP des diffuseurs sonores	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs sonores compris toutes suggestions	U			0
Diffuseurs lumineux sanitaires/vestiaires				
Fourniture suivant CCTP des diffuseurs lumineux	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs lumineux compris toutes suggestions	U			0
Module de gestion déporté				
Fourniture, suivant CCTP des modules déportés	U			0
Pose, raccordement, suivant CCTP des modules déportés compris toutes suggestion	U			0
Reprises des Clapets coupe-feu existants compris toutes suggestions	U			0
Sous-total				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
NIVEAU 2ème Etage				
Câblage Détection				
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt	ml			0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1	ml			0
Câblage Asservissement				
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt	ml			0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie C2	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie CR1	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*2,5 catégorie CR1	ml			0
Supportage				
Fourniture et pose tube IRO	ml			0
Fourniture et pose tube ICTA	ml			0
Fourniture et pose de chemin de câble type "cablofile"				
y compris toutes suggestions				
100*50	ml			0
200*50	ml			0
Sous-Total				0
TOTAL DETECTIONS, ASSERVISSEMENTS ET CABLAGE NIVEAU 2ème ETAGE				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U en H.T.	P. TOTAL En € H.T.
<u>Niveau 3ème Etage</u>				
Détections				
Détecteurs automatiques d'incendie				
Fourniture suivant CCTP des détecteurs optiques de fumée multi-critères	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des détecteurs optiques de fumée multi-critères compris toutes suggestions	U			0
Fourniture, suivant CCTP des détecteurs multi-ponctuels type DFHS y compris réseau de prélèvement	U			0
Pose, raccordement, suivant CCTP des détecteurs DFHS multi-ponctuels y compris réseau de prélèvement	U			0
Déclencheur manuel d'incendie				
Fourniture suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Indicateur d'action				
Fourniture suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des indicateurs d'action compris toutes suggestions	U			0
Sous-total				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U en H.T.	P. TOTAL En € H.T.
<u>Niveau 3ème Etage</u>				
Asservissements				
Diffuseurs sonores				
Fourniture suivant CCTP des diffuseurs sonores	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs sonores compris toutes suggestions	U			0
Diffuseurs lumineux sanitaires/vestiaires				
Fourniture suivant CCTP des diffuseurs lumineux	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs lumineux compris toutes suggestions	U			0
Module de gestion déporté				
Fourniture, suivant CCTP des modules déportés	U			0
Pose, raccordement, suivant CCTP des modules déportés compris toutes suggestion	U			0
Reprises des Clapets coupe-feu existants compris toutes suggestions	U			0
Sous-total				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
NIVEAU 3ème ETAGE				
Câblage Détection				
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt	ml			0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1	ml			0
Câblage Asservissement				
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt	ml			0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie C2	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie CR1	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*2,5 catégorie CR1	ml			0
Supportage				
Fourniture et pose tube IRO	ml			0
Fourniture et pose tube ICTA	ml			0
Fourniture et pose de chemin de câble type "cablofile"				
y compris toutes suggestions				
100*50	ml			0
200*50	ml			0
Sous-Total				0
TOTAL DETECTIONS, ASSERVISSEMENTS ET CABLAGE NIVEAU 3ème ETAGE				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U en H.T.	P. TOTAL En € H.T.
<u>Niveau 4^{ème} Etage</u>				
Détections				
Détecteurs automatiques d'incendie				
Fourniture suivant CCTP des détecteurs optiques de fumée multi-critères	U			0
Pose,raccordement suivant CCTP des détecteurs optiques de fumée multi-critères compris toutes suggestions	U			0
Fourniture, suivant CCTP des détecteurs optiques de fumée multi-critères en boitier de gaine	U			0
Pose, raccordement, suivant CCTP des détecteurs optiques de fumée multi-critères en boitier de gaine	U			0
Fourniture, suivant CCTP des détecteurs multi-ponctuels type DFHS y compris réseau de prélèvement	U			0
Pose, raccordement, suivant CCTP des détecteurs DFHS multi-ponctuels type DFHS y compris réseau de prélèvement	U			0
Déclencheur manuel d'incendie				
Fourniture suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Indicateur d'action				
Fourniture suivant CCTP des déclencheurs manuel d'incendie	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des indicateurs d'action compris toutes suggestions	U			0
Sous-total				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U en H.T.	P. TOTAL En € H.T.
<u>Niveau 4^{ème} Etage</u>				
Asservissements				
Diffuseurs sonores				
Fourniture suivant CCTP des diffuseurs sonores	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs sonores compris toutes suggestions	U			0
Diffuseurs lumineux sanitaires/vestiaires				
Fourniture suivant CCTP des diffuseurs lumineux	U			0
Pose, raccordement suivant CCTP des diffuseurs lumineux compris toutes suggestions	U			0
Module de gestion déporté				
Fourniture, suivant CCTP des modules déportés	U			0
Pose, raccordement, suivant CCTP des modules déportés compris toutes suggestion	U			0
Sous-total				0

DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U. en H.T.	P. TOTAL en € H.T.
NIVEAU 4ème ETAGE				
Câblage Détection				
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt	ml			0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1	ml			0
Câblage Asservissement				
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 Rouge Syt	ml			0
Fourniture et pose de câbles 1P8/10 CR1	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie C2	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*1,5 catégorie CR1	ml			0
Fourniture et pose de câble 2*2,5 catégorie CR1	ml			0
Supportage				
Fourniture et pose tube IRO	ml			0
Fourniture et pose tube ICTA	ml			0
Fourniture et pose de chemin de câble type "cablofile"				
y compris toutes suggestions				
100*50	ml			0
200*50	ml			0
Sous-Total				0
TOTAL DETECTIONS, ASSERVISSEMENTS ET CABLAGE NIVEAU 4ème ETAGE				0

Récapitulatif	Prix Total en € H.T.
Centrale	0
Niveau -2	0
Niveau -1	0
Niveau RDJ	0
Niveau 1er étage	0
Niveau 2ème étage	0
Niveau 3ème étage	0
Niveau 4ème étage	0
Montant Total HT	0,00 €
TVA 20%	0,00 €
Montant TTC	0,00 €

Maître d'ouvrage :

Maître d'Œuvre :

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
MAPA : SSI**

INDICE N°1		Création

